

Date:

Ref.No:

Pages:

بسمه تعالی

YASUJ CEMENT CO



شرکت سیمان یاسوج

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

شماره ثبت ۹۵۱۹۷

فرم پیشنهاد قیمت

(استخراج، حمل و بارگیری مواد معدنی)

این قرارداد بین شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص) به شماره ثبت (۹۵۱۹۷) و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶ و شماره اقتصادی ۴۱۱۱۳۳۶۱۷۷۱۶ به نمایندگی آقایان سید یعقوب موسوی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و (عضو هیئت مدیره) به نشانی یاسوج، میدان امام حسین (ع)، بلوار بویراحمد دفتر شرکت سیمان یاسوج و تلفن ۰۷۴۳۳۲۳۵۶۱۸ که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت به نمایندگی آقای (.....) مدیر عامل به شماره ثبت کد اقتصادی شناسه ملی و کد پستی به نشانی به شماره تلفن که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد می گردد:

ماده ۱- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از:

- ۱- استخراج، بارگیری و حمل مقدار ۲۵۰,۰۰۰ تن (دویست و پنجاه هزار تن) مارل و تخلیه در محل دپوها و تسطیح دپو و یا تخلیه در سنگ شکن
- ۲- بارگیری و حمل مواد از تمامی دپوهای کارخانه از جمله دپوی مارل، آهک و گچ، آهن، سیلیس، پوزلان، سرباره، کلینکر و ... و تخلیه در سنگ شکن و مکانهای مورد نظر کارفرما در محوطه کارخانه به مقدار ۴۰۰,۰۰۰ تن باتوجه به بند ۱۴-۷ قرارداد.

۳- کارکرد ساعتی ماشین آلات معدنی جهت انجام امور متفرقه در کارخانه و اطراف به فراخور نیاز کارفرما.

تبصره ۱: حداکثر ابعاد مجاز سنگ مارل ۳۵۰ میلی متر میباشد و پیمانکار موظف است بوسیله کارگر، بیل چکشدار و درام کاتر یا هر وسیله دیگر سنگ ها را قبل از حمل به ابعاد مذکور برساند. در صورت حمل بار با ابعاد بزرگتر از ابعاد قید شده، بار حمل شده به عنوان بار تحویلی مورد محاسبه قرار نخواهد گرفت و در صورت بروز هر گونه خسارت به سنگ شکن در اثر تغذیه سنگ OVER SIZE، خسارت مذکور پس از برآورد توسط کارفرما از صورت وضعیت و یا مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.

کارفرما	پیمانکار
شرکت سیمان یاسوج	

Address: No. 156, Mollasadra Ave, Vanak Sq

Tehran, Iran P.O.Box: 15875-3956

Telephone: +9821 880 410 93 Fax: +98 21 880 410 81

E - Mail: info@yasujcement.ir

URL: www.yasujcement.ir

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶

OHSAS 18001:2007



کد اقتصادی: ۴۱۱۱۳۳۶۱۷۷۱۶

ISO 9001:2015



آدرس تهران: خیابان ملاصدرا - بین خیابانهای شیرازی و شیخ بهایی

ساختمان - ۱۵۶ طبقه چهارم کد پستی: ۱۴۳۵۸۶۴۵۴۱

تلفن: ۵ - ۸۸۰ ۴۱۰ ۹۳ نمابر: ۸۸۰ ۴۱۰ ۸۱

آدرس کارخانه: یاسوج - جاده گچساران

تلفن: ۱۲ - ۰۷۴-۳۳۲۶۲۲۱۰-۰۷۴-۳۳۲۶۲۲۰۶ نمابر: ۰۷۴-۳۳۲۶۲۲۰۶

Date:

Ref.No:

Pages:

بسمه تعالی



شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

شماره ثبت ۹۵۱۹۷

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ماده ۲- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت :

۲-۱ بابت انجام کار موضوع بند (۱-۱) قرارداد به ازاء تحویل هر تن مارل ریال ریال (به مبلغ کل ریال ریال) و بابت موضوع بند (۱-۲) قرارداد به ازاء هر تن مبلغ ریال (..... ریال) به مبلغ کل ریال ریال (..... ریال) پس از توزین توسط باسکول های کارخانه و تنظیم صورت وضعیت های ماهیانه و تأیید توسط واحد معدن و مسئولین کارخانه و پس از کسر کسورات قانونی در وجه پیمانکار قابل پرداخت می باشد. جمع کل مبلغ قرارداد ریال ریال (هزار) ریال می باشد.

۲-۲ تمام هزینه های آماده سازی، جاده سازی و مرمت جاده های معدن، نقشه برداری، حفاری، باطله برداری، استخراج، تهیه و حمل مواد ناریه، اعزام کارشناس جهت اسکورت مواد ناریه، شارژ و آتشباری چال ها، تامین نیروی انتظامی جهت حفاظت و نظارت بر اجرای آتشباری، پوشینگ مواد، بارگیری، حمل، تخلیه در محل دپوی کارخانه و یا قیف سنگ شکن و سایر هزینه های تکمیلی بعهده پیمانکار می باشد.

۲-۳ نرخ (قیمت واحد) کلیه اقلام موضوع قرارداد، تا خاتمه قرارداد ثابت بوده و تحت هیچ شرایطی تعدیل و یا تغییری نخواهد داشت.

۲-۴ مبنای پرداخت براساس باسکول حمل که مورد تایید کارفرما می باشد صورت می پذیرد. معدن مارل از لایه های نرم، سخت و سنگی تشکیل شده و پیمانکار موظف است با استفاده از تجهیزات مکانیکی (بولدوزر معادل کوماتسو ۳۵۰ و بیل چکشدار معادل کوماتسو PC320، درام کاتر) بدون در نظر گرفتن درجه سختی مواد نسبت به استخراج ماده معدنی از افق و جبهه های مورد نظر کارفرما اقدام نماید. بدیهی است قیمت ماده معدنی مارل بدون در نظر گرفتن درجه سختی و یا موقعیت معدن اعم از معدن چال بنیو، تپه چشمه پهن، تپه خرگوشی (طلایی) و یا تپه واقع در روستای تنگاری، و یا افق های مختلف ثابت و غیر قابل تغییر می باشد.

۲-۵ اجرت هر ساعت کارکرد توسط لودر جهت قیف تغذیه آسیاب های سیمان، بارگیری کلینگر، سرند، بارگیری مواد بازیافتی، محوطه سازی و غیره، با هماهنگی واحد معدن کارخانه به میزان ریال تعیین شد.

پیمانکار	کارفرما
	شرکت سیمان یاسوج

Address: No. 156, Mollasadra Ave, Vanak Sq

Tehran, Iran

P.O.Box: 15875-3956

Telephone: +9821 880 410 93 Fax: +98 21 880 410 81

E - Mail: info@yasujcement.ir

URL: www.yasujcement.ir

شناسه ملی: ۱۰۱۳۹۲۶۲۶



کد اقتصادی: ۴۱۱۱۳۳۶۱۷۷۱۶



آدرس تهران: خیابان ملاصدرا - بین خیابانهای شیرازی و شیخ بهایی

کد پستی: ۱۴۳۵۸۶۴۵۴۱

ساختمان - ۱۵۶ طبقه چهارم

نمابر: ۸۸۰۴۱۰۸۱

تلفن: ۵ - ۸۸۰۴۱۰۹۳

آدرس کارخانه: یاسوج - جاده گچساران

نمابر: ۰۷۴-۳۲۲۶۲۲۰۶

تلفن: ۱۲-۰۷۴-۳۲۲۶۲۲۱۰

Date:

Ref.No:

Pages:

بسمه تعالی



شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

شماره ثبت ۹۵۱۹۷

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۲-۶ اجرت هرساعت کارکرد توسط کامیون (ده چرخ) جهت توزین کلینکر، سرند، محوطه سازی، حمل کلینکر، نقل و انتقال مواد بازیافتی و مواد متفرقه تا شعاع دو کیلومتری اطراف کارخانه با هماهنگی واحد معدن به میزان ریال تعیین شد.

۲-۷ اجرت هر ساعت کارکرد توسط کامیون (تک) جهت توزین کلینکر، سرند، محوطه سازی، حمل کلینکر، نقل و انتقال مواد بازیافتی و مواد متفرقه تا شعاع دو کیلومتری اطراف کارخانه با هماهنگی واحد معدن به میزان ریال تعیین شد.

۲-۸ اجرت هرساعت کارکرد گریدر جهت محوطه سازی و یا تسطیح کارهای ساختمانی و متفرقه به میزان ریال تعیین شد.

۲-۹ اجرت هر ساعت کارکرد بلدوزر کوماتسو D155 و یا مشابه آن جهت محوطه سازی، تسطیح کارهای ساختمانی، پوشینگ و جابجایی دیوهای مارن و کارهای متفرقه به میزان ریال تعیین شد.

۲-۱۰ اجرت هر ساعت کارکرد بیل مکانیکی با پاکت جهت کارهای ساختمانی و متفرقه به میزان ریال تعیین شد. و اجرت هر ساعت کارکرد بیل مکانیکی با چکش جهت کارهای ساختمانی و متفرقه تعیین گردید.

۲-۱۱ اجرت بارگیری و حمل (توسط لودر و کامیون) هر تن مواد معدنی خریداری، نخاله و کلینکر و غیره (جمع آوری، شکل دهی و تسطیح دیوی حاصل) در محوطه کارخانه و به میزان ریال تعیین شد.

۲-۱۳ اجرت حمل (توسط کامیون) هر تن مواد معدنی و کلینکر و غیره در محوطه کارخانه به میزان ریال تعیین شد.

تبصره ۲: توزین موضوع بند (۱-۲) قرارداد توسط باسکول معدن و در صورت نیاز توسط باسکول سنگ شکن (طبق نظر کارفرما) صورت گرفته و آمار کارکرد روزانه سنگ شکن با اعمال ضریب کالیبراسیون و تأیید واحد معدن کارفرما ملاک عمل قرار خواهد گرفت. و پیمانکار موظف است در هر جبهه کاری که کارفرما تعیین می کند بدون توجه به درجه سختی ماده معدنی اقدام به استخراج، برداشت و حمل مواد معدنی نماید.

کارفرما	پیمانکار
شرکت سیمان یاسوج	

Address: No. 156, Mollasadra Ave, Vanak Sq

Tehran, Iran P.O.Box: 15875-3956

Telephone: +9821 880 410 93 Fax: +98 21 880 410 81

E - Mail: info@yasujcement . ir

URL : www.yasujcement . ir

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶



کد اقتصادی: ۴۱۱۳۳۶۱۷۷۱۶



آدرس تهران: خیابان ملاصدرا - بین خیابانهای شیرازی و شیخ بهایی

ساختمان - ۱۵۶ طبقه چهارم کدپستی: ۴۱ ۴۵ ۵۸۶ ۱۴۳

تلفن: ۵ - ۴۱۰ ۹۳ - ۸۸۰ ۴۱۰ ۸۱ نمابر:

آدرس کارخانه: یاسوج - جاده گچساران

تلفن: ۱۲ - ۳۳۲۶۲۲۱۰ - ۰۷۴ - ۳۳۲۶۲۲۰۶ نمابر:

Date:

Ref.No:

Pages:

بسمه تعالی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

شماره ثبت ۹۵۱۹۷

تبصره ۳: اگر در زمان اجرای موضوع بند (۱-۲) قرارداد در رابطه با استخراج و حمل مارل از معدن بنا به دلایلی که از عهده پیمانکار خارج باشد اعم از مناسب نبودن آنالیز جبهه های معدن و درصد رطوبت و ... امکان تغذیه مستقیم سنگ شکن از معدن نباشد، پیمانکار با نظر واحد کنترل کیفی کارخانه موظف است مواد مذکور را از محل دپو تامین نماید. بدیهی است هزینه تغذیه بر اساس بند ۱-۲ قرارداد خواهد بود.

تبصره ۴: کارفرما جهت تحقق میزان ساعت کارکرد ماشین آلات جهت امور متفرقه بند های ۲-۵ الی ۲-۱۳ هیچ گونه مسئولیتی ندارد و پیمانکار موظف به تامین ماشین آلات مورد نیاز کارفرما در هر ساعت از شبانه روز می باشد.

ماده ۳ - مدت زمان قرارداد:

- ۳-۱ مدت انجام کار موضوع بند ۱-۱ قرارداد جهت مواد اولیه مارل از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ می باشد که تا یک ماه با نظر کارفرما قابل تمدید می باشد.
- ۳-۲ مدت انجام کار موضوع بند ۱-۲ قرارداد از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ می باشد.
- ۳-۴ زمان تجهیز کارگاه پیمانکار جهت اجرای موضوع بندهای ۱-۱ و ۱-۲ از مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ می باشد. لذا پیمانکار ملزم است در این مدت جهت انتقال تجهیزات به کارگاه اقدام نماید.

ماده ۴ - اسناد و مدارک:

- ۴-۱ شرایط ایمنی و بهداشت.
- ۴-۲ نقشه های توپوگرافی معادن.
- ۴-۳ نقشه های راههای دسترسی و برداشت معادن
- ۴-۴ مشخصات فنی
- ۴-۵ صورتجلسات و دستور کارها

ماده ۵ - کسورات قانونی

- ۵-۱ از هر پرداخت ۵٪ به عنوان سپرده بیمه تامین اجتماعی کسر می شود که پس از ارائه مفصلا حساب تامین اجتماعی به پیمانکار مسترد خواهد شد.
- ۵-۲ از هر پرداخت معادل ۱۰٪ به عنوان حسن انجام کار کسر و در پایان قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
- ۵-۳ در صورت تعلق سایر کسورات قانونی به مفاد قرارداد پرداخت این کسورات به عهده و هزینه پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال این گونه موارد ندارد.

پیمانکار	کارفرما
	شرکت سیمان یاسوج

Address: No. 156, Mollasadra Ave, Vanak Sq

Tehran, Iran P.O.Box: 15875-3956

Telephone: +9821 880 410 93 Fax: +98 21 880 410 81

E - Mail: info@yasujcement . ir

URL : www . yasujcement . ir

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶



کد اقتصادی: ۴۱۱۱۳۳۶۱۷۷۱۶



آدرس تهران: خیابان ملاصدرا - بین خیابانهای شیرازی و شیخ بهایی

ساختمان - ۱۵۶ طبقه چهارم

کدپستی: ۱۴۳۵۸۶۴۵۴۱

تلفن: ۵ - ۸۸۰ ۴۱۰ ۹۳

آدرس کارخانه: یاسوج - جاده گچساران

تلفن: ۱۲ - ۷۴-۳۳۲۶۲۲۱۰-۷۴ نمابر: ۷۴-۳۳۲۶۲۲۰۶

Date:

Ref.No:

Pages:

بسمه تعالی



شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

شماره ثبت ۹۵۱۹۷

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ماده ۶- تضمین انجام کار و تعهدات

پیمانکار موظف است یک فقره ضمانتنامه بانکی مبلغ ۱۰٪ کل قرارداد (معادل) و همچنین مبلغ ریال (معادل میلیون تومان) چک به عنوان تضمین اجرای تعهدات نزد شرکت بسپارد و در صورت عدم انجام تعهدات، شرکت نسبت به وصول تضامین علی الرأس اقدام می نماید و در خاتمه قرارداد و پس از تسویه حساب نهایی و ارائه مفصاحساب تامین اجتماعی این تضمین مسترد می گردد.

ماده ۷- تعهدات پیمانکار :

- ۷-۱ پیمانکار متعهد است برای اجرای موضوع بند ۱-۱ قرارداد باید حداقل دو دستگاه بولدورز D9 (کوماتسو ۳۵۵) و دو دستگاه لودر با پاکت بالاتر از ۴ متر مکعب (کوماتسو ۴۷۰ یا معادل آن) و حداقل هفت دستگاه کامیون ۱۹۲۴ و بالاتر و یک دستگاه دریل واگن هیدرولیک و یک دستگاه بیل مکانیکی کوماتسو PC320 و یا معادل آن را به همراه چکش هیدرولیک و درام کاتر در کارگاه مستقر نماید.
- ۷-۲ پیمانکار برای اجرای موضوع بند ۱-۲ قرارداد باید حداقل یک دستگاه لودر با پاکت ۳/۵ متر مکعب (کوماتسو ۴۷۰ یا معادل آن) مجهز به زنجیر و دو دستگاه کامیون ۱۹۲۴ و یک دستگاه بیل مکانیکی PC220 (حداقل خط ۷) جهت تمیز و پاک کردن قیفهای سنگ شکن بویژه در فصل بارش در کارگاه مستقر نماید. در ضمن انتقال مواد خیس در فصل بارش در محل مورد نظر ناظر کارفرما در ضمن پاک کردن قیمت و در صورت لزوم خردایش سنگ های oversize قیف سنگ شکن بایبل چکش دار به عهده ی پیمانکار می باشد، و باز کردن سینه کار دپو و آماده سازی لازم جهت برداشت از دپو بعهد و هزینه پیمانکار می باشد.
- ۷-۳ پیمانکار متعهد است که تمامی مواد را براساس برگ باسکول و توزین در کارخانه و تحت نظارت و کنترل واحد معدن کارخانه تحویل نماید.
- ۷-۴ پیمانکار از قوانین و مقررات حاکم بر این قرارداد (قوانین کار و تامین اجتماعی ، حفاظت فنی ، کارآموزی ، قوانین مربوط به مالیات ، عوارض و الزامات قانونی و مستندات سیستم یکپارچه IMS) کاملاً آگاه بوده و متعهد می گردد آنها را رعایت نماید.
- ۷-۵ کلیه هزینه های ماشین آلات از قبیل سوخت ، روغن ، لاستیک ، شیلنگ ، لوازم ، تعمیرات و نگهداری دستگاهها ، حقوق پرسنل ، سرپرستی ، محل اسکان پرسنل و سایر هزینه های بالاسری کلاً " به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

پیمانکار	کارفرما
	شرکت سیمان یاسوج

Address: No. 156, Mollasadra Ave, Vanak Sq

Tehran , Iran

P.O.Box:15875-3956

Telephone: +9821 880 410 93 Fax: +98 21 880 410 81

E - Mail: info@yasujcement . ir

URL : www . yasujcement . ir

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶



کد اقتصادی: ۴۱۱۳۳۶۱۷۷۱۶



آدرس تهران: خیابان ملاصدرا - بین خیابانهای شیرازی و شیخ بهایی

کدپستی: ۱۴۳ ۵۸۶ ۴۵ ۴۱

ساختمان - ۱۵۶ طبقه چهارم

نمابر : ۸۸۰ ۴۱۰ ۸۱

تلفن: ۵ - ۸۸۰ ۴۱۰ ۹۳

آدرس کارخانه : یاسوج - جاده گچساران

تلفن: ۱۲ - ۰۷۴ - ۳۳۲۶۲۲۱۰ - ۳۳۲۶۲۲۰۶ نمابر:



شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

شماره ثبت ۹۵۱۹۷

- ۷-۶ پیمانکار موظف است مطابق برنامه اعلامی واحد معدن طبق نقشه ها و بلوکهای تعیین شده نسبت به استخراج مواد اولیه اقدام و در صورتی که آنالیز شیمیائی مواد استخراج شده مورد تأیید کارخانه نباشد، با نظر واحد معدن در بلوک دیگری مواد اولیه را استخراج و حمل نماید. مبنای تعیین بلوکها و مواد حمل شده نقشه ها و مدارک موجود و نیز آنالیزهای روزانه (ساعتی)، سنگ شکن و نظر مسئول فنی معدن می باشد.
- ۷-۷ محل برداشت از معادن توسط واحد معدن کارخانه تعیین می گردد. رعایت ابعاد و کیفیت مورد نظر در مواد دپو شده و تخلیه در سنگ شکن از سوی پیمانکار الزامی است.
- ۷-۸ تامین هزینه کلیه اقلام موضوع پیمان از جمله تامین غذا، سرویس، مسکن، البسه ایمنی متحدالشکل، کلاه و کفش ایمنی و... پرسنل پیمانکار بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه تعهدی ندارد.
- ۷-۹ چنانچه پیمانکار در بارگیری مواد از دپوهای معدنی (زمستانی) دقت کافی ننماید و موجبات توقف یا کاهش راندمان سنگ شکن را فراهم کند به ازاء هر ساعت توقف یا کاهش راندمان معادل یک ساعت کارکرد عادی (۱۸۰ تن) از تناژ روزانه کسر خواهد شد.
- ۷-۱۰ پیمانکار بایستی در مدت قرارداد توانایی بارگیری و حمل حداقل ۱۸۰۰ تن مواد از دپوهای زمستانی (در فصل بارش) و تغذیه سنگ شکن را داشته باشد.
- ۷-۱۱ حداقل میزان تناژ مواد دپو شده ۲۰۰,۰۰۰ تن مارل جهت مصرف در فصل بارش می باشد که پیمانکار بایستی دپو مارل را به صورت لایه لایه شارژ و تسطیح کرده و به شکل هندسی مناسب تا پایان مهر ماه ۱۴۰۰ آماده نماید. در ضمن رعایت کیفیت مورد نظر کارخانه در مواد دپو شده از طرف پیمانکار الزامی است و حداکثر میزان دپو تابع نظر کارفرما می باشد.
- ۷-۱۲ پیمانکار موظف است جهت تسطیح دپوی مارل در محدوده مورد نظر کارفرما از بولدوزر و یا لودر مجهز به زنجیر مخصوص استفاده نماید به گونه ای که ماشین آلات پیمانکار بتوانند لایه لایه دپو مذکور را تکمیل و شیب بندی نمایند. در ضمن شیب بندی نهایی دپوهای مارل به عهده و هزینه ی پیمانکار می باشد.
- ۷-۱۳ پیمانکار می بایستی روزانه حداقل ۱۸۰۰ تن مواد مورد نیاز سنگ شکن (به نسبت مورد نظر کارفرما) را در مدت ۸ ساعت کاری تامین نماید و در صورت عدم نیاز سنگ شکن باتوجه به شرایط دپو و میزان دپوی مورد نظر کارفرما قید شده در بند ۷-۱۲ نسبت به دپوی آن اقدام نماید.

پیمانکار	کارفرما
	شرکت سیمان یاسوج



شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

شماره ثبت ۹۵۱۹۷

- ۷-۱۴ ساعت مجاز کارکرد پیمانکار همه روزه از ساعت ۷:۳۰ صبح لغایت ۱۹ بعداز ظهر می باشد و در صورت نیاز سنگ شکن علاوه بر ساعات مذکور پیمانکار موظف به تغذیه سنگ شکن می باشد. در صورت تغییر ساعت رسمی، ساعت کاری مجاز طبق نظر کارفرما تعیین می گردد.
- ۷-۱۵ پیمانکار موظف است یک نفر نماینده در محل سنگ شکن جهت هماهنگیهای لازم با مسئول و اپراتور سنگ شکن جهت یادداشت بارهای تغذیه شده به سنگ شکن طبق فرم استاندارد داشته باشد.
- ۷-۱۶ پیمانکار موظف است در هر شرایطی که کارخانه نیاز داشته باشد (ایام تعطیلات یا شبکاری در صورت نیاز) عوامل اجرایی خود را فعال و در اختیار واحد معدن قرار دهد.
- ۷-۱۷ پیمانکار لازم است برای سهولت شارژ مواد به سنگ شکن اطاق کامیونها را اصلاح و یک دستگاه لودر را برای پاکسازی اطراف قیفهای سنگ شکن به کار گیرد.
- ۷-۱۸ آب پاشی مستمر روزانه و نگهداری از مسیرهای تردد با یک دستگاه آب پاش با ظرفیت حداقل ۱۰۰۰۰ لیتر مجهز به پمپ آب و استفاده از گریدر حداقل یک بار در هفته جهت تسطیح جاده ها و ایجاد برم در محل های مورد نیاز و ابلاغی توسط واحد معدن کارخانه و همچنین نصب و نگهداری تابلو های راهنمایی و رانندگی طبق نظر مسئول ایمنی معدن بر عهده پیمانکار بوده و پیمانکار موظف است در پایان قرارداد جاده های دسترسی را به گونه مطلوبی در اختیار کارفرما قرار دهد. در ضمن لایروبی کانالها باید به گونه ای صورت گیرد که در فصل بارش خسارتی به زمینهای کشاورزی پایین دست معدن وارد نشود.
- ۷-۱۹ احداث مسیرهای داخلی معادن جهت دستیابی به سینه کارهای مورد نظر واحد معدن بر عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه هزینه ای را در این مورد متقبل نمی شود.
- ۷-۲۰ پیمانکار بایستی جهت انجام کار از دستگاهها و ماشین آلات سالم استفاده نموده و از بکارگیری ماشین آلات فرسوده که باعث کندی یا توقف در انجام کار می گردد خودداری نماید. در ضمن معاینات فنی کلیه ماشین آلات باید در موعد مقرر انجام گیرد و همچنین اندازه گیریهای مربوط به آلاینده های خروجی از آگزوز باید طبق مقررات سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) کارفرما و با هزینه پیمانکار صورت گیرند.
- ۷-۲۱ پیمانکار موظف به استخراج و حمل در محدوده نقشه اجرایی (با نظر کارفرما) خواهد بود و استخراج و حمل سنگهای خارج از محدوده نقشه (مورد نظر کارفرما)، به عنوان باطله محسوب می گردد و پیمانکار موظف به دپوی آنها در محلی که سبب توقف دپوی استخراجی نگردد می باشد. این مواد متعلق به کارفرما بوده و

پیمانکار	کارفرما
	شرکت سیمان یاسوج



شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

شماره ثبت ۹۵۱۹۷

کارفرما می تواند مبادرت به بارگیری و حمل آنها نماید. کلیه مواد معدنی متعلق به کارفرما بوده و پیمانکار حق فروش و انتقال آنها به دیگری را ندارد.

۷-۲۲ پیمانکار قبلاً از معادن فوق بازدید نموده و از شرایط کار و موقعیت معادن، سینه کارها، و فاصله آنها تا کارخانه کاملاً مطلع بوده و با علم به این موضوع و مطالعه کامل نقشه های مربوطه مبادرت به انعقاد قرارداد نموده است. در ضمن در صورت نیاز به آتشباری کارفرما تعهدی در قبال تامین مواد آتشباری و انبار مواد ناریه نداشته و پیمانکار موظف است که خود رأساً و یا با استفاده از شرکت های مجاز خدماتی و به صورت موردی و با هزینه پیمانکار اقدام به آتشباری نماید.

۷-۲۳ پیمانکار متعهد میگردد تمام قواعد آتشباری و مسائل امنیتی و ایمنی مربوط به آن را رعایت کند و در صورت وقوع هر گونه مشکل امنیتی، حفاظتی، ایمنی و یا بروز خسارات مالی و جانی مسئولیت آن متوجه پیمانکار خواهد بود.

۷-۲۴ پیمانکار موظف به تهیه گزارش روزانه از پیشرفت کار، وضعیت ماشین آلات و پرسنل، مقدار تناژ سنگ های مختلفه حمل شده به تفکیک نوع آنها و وضعیت و آمار پرسنل خود و تسلیم آن به نماینده کارفرما میباشد.

۷-۲۵ پاک کردن و تمیز کردن قیف های ورودی سنگ شکن در مدت قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد.

۷-۲۶ پیمانکار موظف است در صورت حمل مواد over size ذکر شده در تبصره ۱ قرارداد نسبت به جمع آوری مواد مذکور در محل مورد نظر کارفرما و خردایش آن تا ابعاد مورد نظر اقدام نماید. بدیهی است پیمانکار موظف به خردایش سنگ های اورسایز حاصل از آتشباری و استخراج در معدن بوده و باید نسبت به خردایش سنگ های مذکور و حمل و دیوی مجزای مواد خردایش شده در محل مورد نظر کارفرما جدای از دیوی اصلی جهت مصرف در فصل بارش اقدام نماید. در صورت عدم خردایش و حمل سنگ های مذکور، کارفرما تا چهار برابر هزینه ماده معدنی را برآورد و از صورت کارکرد پیمانکار کسر می نماید.

۷-۲۷ پیمانکار متعهد می گردد یک نفر مهندس معدن واجد شرایط با حداقل ۵ سال سابقه کار مشابه جهت سرپرستی امور فنی کارگاه معادن به کارفرما معرفی نماید.

۷-۲۸ پیمانکار متعهد می گردد جهت ورود و خروج کلیه افراد و ماشین آلات خود مجوزهای لازم را از کارفرما کسب نماید.

پیمانکار	کارفرما
	شرکت سیمان یاسوج



شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

شماره ثبت ۹۵۱۹۷

۷-۲۹ پیمانکار متعهد می گردد با مسئول فنی و ایمنی معادن که از سوی کارفرما معرفی میگردد همکاری نموده و توصیه های ایشان را در تمام زمینه های ایمنی و فنی و زیست محیطی و مقررات سیستم یکپارچه (IMS) به کار گیرد.

۷-۳۰ پیمانکار متعهد می گردد در محوطه ای خارج از کارخانه (با نظر حراست) و با هزینه خود تجهیز کارگاه نماید. لذا کارفرما هیچگونه تعهدی در قبال تامین مسکن و محل سکونت پرسنل پیمانکار ندارد.

۷-۳۱ کلیه پرسنل پیمانکار باید دارای گواهینامه اپراتوری جهت حرفه مورد نظر باشند. رانندگان ماشین آلات سنگین بولدوزر، بیل مکانیکی و لودر دارای گواهینامه ویژه اپراتوری و رانندگان کامیونها باید دارای گواهینامه پایه یکم باشند.


۷-۳۲ پیمانکار موظف است کلیه کارکنانی را که جهت اجرای موضوع قرارداد به کار گماشته است به استناد قانون کار بیمه نماید و حق بیمه متعلقه را طبق ضوابط مقرر به تامین اجتماعی پرداخت و حسب نظر کارفرما یک نسخه آن را جهت اطلاع به کارفرما ارائه نماید. پیمانکار موظف است گواهی سلامت تمام پرسنل را ارائه و از بکارگیری پرسنل معتاد و بیماران مسری (نظیر سل، هیپاتیت و ...) خودداری نماید. همچنین تمامی شرایط ایمنی و حفاظت فنی لازم را در محیط کارگاه رعایت نموده و مسئولیت هرگونه نارسایی از این جهت به عهده پیمانکار می باشد.

۷-۳۳ پیمانکار مسئولیت کامل کارگران تحت پوشش خود را عهده دار بوده و چنانچه خسارت جانی و یا مالی به کارگران وی وارد شود و یا از اعمال آنان خساراتی متوجه کارفرما و یا اشخاص دیگر بشود پیمانکار مسئول جبران خسارات می باشد و هیچ مسئولیتی متوجه کارفرما نمی باشد، و می بایست مستندات بیمه مسئولیت مدنی را به واحد امور قرارداد هاتحویل نماید.

۷-۳۴ پیمانکار موظف است جهت تعمیر و نگهداری ماشین آلات خود دستگاه برش و جوشکاری و جهت هواگیری فیلترهای ماشین آلات یک دستگاه کمپرسور هوا در کارگاه خود مستقر نماید. بدیهی است کارفرما هیچگونه خدماتی در این خصوص به پیمانکار ارائه نخواهد داد.

۷-۳۵ پیمانکار موظف است نیروهای خود را از میان افراد واجد شرایط، شایسته و اصلح انتخاب نماید و آنها را ملزم به رعایت قوانین و مقررات داخلی کارخانه سیمان یاسوج بنماید. همچنین پیمانکار موظف است بر اساس مفاد ۱۲ و ۱۳ قانون کار (مربوط به کارهای مستمر)، تعداد سه نفر از پرسنل معدن را که از بدو شروع به کار معدن تا کنون در معدن شرکت سیمان مشغول به کار بوده اند را از ابتدا تا پایان قرارداد به کار بگمارد.

پیمانکار	کارفرما
	شرکت سیمان یاسوج



شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)
شماره ثبت ۹۵۱۹۷

- ۷-۳۶ پیمانکار متعهد است به کارگران خود آموزش لازم را جهت اجرای مقررات داخلی کارخانه و آئین نامه انضباطی و عدم مداخله در اموری که به آنان مربوط نمی شود همچنین عدم ورود به محلهائی که برای خدمات آنان تعیین نشده بدهد و در صورتی که هر یک از پرسنل پیمانکار مقررات داخلی و آئین نامه انضباطی و دستورات مسئولان کارخانه را اجرا ننماید و یا به نحوی صلاحیت خود را از دست بدهد و به نظر کارفرما عنصر نامطلوب شناخته شود حسب درخواست کارفرما پیمانکار متعهد است بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای به خدمت وی خاتمه داده و تسویه حساب نماید و بلافاصله فرد مناسبی جایگزین نماید.
- ۷-۳۷ پیمانکار متعهد است حقوق و مزایای قانونی کارگران خود را طبق ضوابط قانون کار و دستورالعملهای صادره حداکثر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت و یک نسخه از لیست و مدارک پرداخت را به کارفرما تسلیم نماید در غیر اینصورت کارفرما مجاز است حقوق کارگران را بطور مستقیم پرداخت و با احتساب ۱۵٪ جریمه از صورت وضعیت یا از محل تضمین پیمانکار، مراتب را جبران نماید. همچنین پیمانکار موظف است آموزشهای لازم را به تناسب شغل ارجاعی به آنان داده و وظایف و مسئولیتهای قانونی را به آنان تفهیم و کلیه کارگران را طبق قانون تامین اجتماعی بیمه و کلیه مقررات حفاظتی، ایمنی و بهداشتی را اجرا و به کارگران خود تفهیم نماید.
- ۷-۳۸ پیمانکار می بایستی مشخصات فردی (نام و مشخصات کامل به همراه آدرس و شماره تلفن) و تعداد کارکنان خود را طی یک لیست در اختیار کارفرما (حراست و اداری) قرار دهد و پس از بازدید از محل کارخانه، جایگاه و محل انجام وظیفه هر یک از کارگران را مشخص نماید.
- ۷-۳۹ پیمانکار متعهد است شرایط ایمنی و بهداشت را که جزو لاینفک قرارداد می باشد (پیوست شماره یک) به امضا رسانده و آنرا اجرا نماید.
- ۷-۴۰ کلیه هزینه های مربوط به خوراک و ایاب و ذهاب نیروهای اعزامی پیمانکار و به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.
- ۷-۴۱ جرائم عدم اجرای تعهدات پیمانکار:
- در صورتیکه به هر دلیل عملیات استخراج و حمل متوقف گردد، پیمانکار موظف به جبران آن ظرف مدت ۵ روز می باشد و چنانچه این امر توسط پیمانکار تحقق نیابد، بر طبق شرایط زیر جرائم اعمال خواهد شد:
- الف: هرگاه توقف عملیات استخراج و حمل باعث توقف سنگ شکن کارخانه گردد با توجه به ظرفیت ۱۸۰ تن در ساعت سنگ شکن، جریمه ای معادل نرخ متوسط استخراج و حمل مارل برای پیمانکار محاسبه خواهد شد که از صورت وضعیت وی در پایان همراه کسر می گردد.

پیمانکار	کارفرما
	شرکت سیمان یاسوج



شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

شماره ثبت ۹۵۱۹۷

ب: اگر توقف سنگ شکن به دلیل عدم تحویل مواد اولیه از سوی پیمانکار باشد و در نتیجه این توقف منجر به توقف آسیاب مواد گردد، به ازاء هر ساعت توقف آسیاب و به ازاء هر تن (۵۵ تن در ساعت) مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ ریال جریمه محاسبه و از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

ج: هرگاه توقف سنگ شکن در اثر عدم تحویل مواد اولیه به مدت سه روز متوالی ادامه یابد کارفرما مجاز است پیمان را یک طرفه فسخ نماید.

۷-۴۲ در صورتیکه واحد معدن کارخانه (مسئول فنی معدن) مواردی از عدم رعایت مشخصات فنی، نقشه ها تعهدات پیمانکار و دیگر مدارک پیمان به ویژه مسائل مربوط به الزامات قانونی و مستندات سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) را در اجرای کارها و امور مشاهده کند، با ارسال اخطاریه ای اصلاح کارها و امور معیوب را در مدتی معین از پیمانکار در خواست می نماید. اگر پس از پایان مهلت تعیین شده، پیمانکار نسبت به اصلاح کارها و امور اقدام نکند کارفرما می تواند کارها و امور معیوب را اصلاح کند و هزینه های مربوطه را به اضافه ۱۵٪، از مطالبات پیمانکار، کسر کند. عدم توجه به اخطار نماینده کارفرما برای اصلاح کارهای معیوب موجب فسخ پیمان می گردد.

۷-۴۳ هرگاه توسط کارگران، ماشین آلات و یا وسایل پیمانکار خساراتی اعم از مالی و جانی متوجه کارخانه گردد، پیمانکار در برابر آن مسئول بوده و ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود.

۷-۴۴ استخراج و حمل مواد اولیه از سینه کارهای معدن توسط پیمانکار بایستی با هماهنگی کامل واحد معدن کارخانه صورت گیرد در غیر اینصورت کارفرما می تواند بار حمل شده بدون هماهنگی را از صورت وضعیت کسر نماید.

۷-۴۵ تردد ماشین آلات و پرسنل پیمانکار از جاده کنار گذر کارخانه صورت می گیرد و پیمانکار موظف به تسطیح و مرمت جاده مذکور در مدت اجرای قرارداد می باشد. درضمن فقط ماشین آلات مورد نیاز تامین مواد و تغذیه سنگ شکن از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۹ عصر بنا به ضرورت اجازه تردد در محوطه کاری کارخانه را دارند و در صورت نیاز بعد از ساعت مذکور با مجوز واحد درخواست کننده و معدن مجاز است.

۷-۴۶ پیمانکار موظف است جهت بازدید عوامل نظارت کارفرما از معدن یک دستگاه خودرو سواری کمک دار با شرایط مطلوب همراه با راننده را در اختیار واحد معدن قرار دهد.

۷-۴۷ در صورت توقف باسکول معدن در اثر نقص فنی یا قطع برق و پیمانکار موظف به اجرای اوامر ناظر کارفرما از جمله توقف بارگیری و حق هیچ گونه ادعا و اعتراض در رابطه با خسارت عدم کارکرد ماشین آلات و

پیمانکار	کارفرما
	شرکت سیمان یاسوج

Date:

Ref.No:

Pages:

بسمه تعالی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

شماره ثبت ۹۵۱۹۷

تاریخ غیب باسکول نخواهد داشت.

۷-۴۸ در صورت نیاز به تغذیه مستقیم سنگ شکن از معدن به بار های که از معدن به صورت مستقیم به سنگ شکن تغذیه می شوند هیچ گونه بهایی بابت تغذیه از دپو به سنگ شکن تعلق نمی گیرد، و پیمانکار حق هیچ گونه ادعا و یا اعتراضی در این خصوص را ندارد.

۷-۴۹ پیمانکار موظف به باز گشایی جبهه کارهای جدید در معدن مارل و ایجاد رمپ و راههای دسترسی در صورت درخواست کار فرما می باشد و حق هیچ گونه اعتراض و درخواست وجهی خارج از مفاد قرارداد را نخواهد داشت.

افزاینده پیمانکار:

۷-۵۰ پیمانکار اقرار می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات و قراردادهای دولتی مصوب دی ماه ۱۳۷۷ و اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی باشد.

۷-۵۱ پیمانکار اعتراف و تعهد می نماید که بابت قرار داد منعقد شده واسطه ای وجود نداشته و هیچ گونه حق دلالی و کمسیون و نظایر آن پرداخت نشده و نخواهد پرداخت.

۷-۵۲ پیمانکار اعتراف می کند مطالعات کافی را انجام داده و تمام هزینه های ناشی از مفاد بندهای قرارداد را در نظر گرفته، تمام اسناد و مدارک مربوطه به قرارداد را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملاً آگاه شده است، بنابراین هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن استناد به جهل یا غبن نماید.

ماده ۸- تعهدات کارفرما:

۸-۱ نظارت بر اجرای مواد موضوع قرارداد توسط پیمانکار، بعهده کارفرما و یا نماینده تعیین شده از طرف وی می باشد.

۸-۲ پرداخت حقوق دولتی (قیمت پایه سنگ مارل) بعهده کارفرما می باشد.

۸-۳ کارفرما متعهد است پس از دریافت صورت وضعیت تایید شده اقدامات مقتضی را جهت پرداخت مبذول نماید.

۸-۴ در صورتیکه به دلایل مختلف و مستند از جمله محدودیت های قانونی از طریق مراجع ذیصلاح یا ممانعت و مزاحمت های اشخاص ثالث، کار پیمانکار متوقف شود، متوسط کارکرد مواد تحویل شده (ده روز قبل از توقف) محاسبه و بعنوان کارکرد منظور خواهد شد. این روال حداکثر تا ده روز ادامه و بعد از آن با نظر کتبی کارفرما روند ادامه کار به پیمانکار ابلاغ خواهد شد. (محاسبه کارکرد توقف مشروط به اعلام کتبی توقف از طرف پیمانکار می باشد).

پیمانکار	کارفرما
	شرکت سیمان یاسوج

Date:

Ref.No:

Pages:

بسمه تعالی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

شماره ثبت ۹۵۱۹۷

۸-۵ چنانچه کارفرما علاوه بر موارد ذکر شده در قرارداد هرگونه خدماتی از پیمانکار بخواهد موارد را باید کتبا" به پیمانکار اعلام نماید تا پس از حصول توافق بین طرفین پیمانکار نسبت به انجام آن اقدام نماید.

۸-۶ در صورت توقف سنگ شکن بیش از سی روز متوالی از طرف کارفرما در زمانی که پیمانکار امکان اجرای بند ۱-۱ از لحاظ شرایط قرارداد (از اوایل آبان ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱) را نداشته باشد به ازاء هر روز توقف معادل ۳۰٪ متوسط کارکرد سی روز قبل سنگ شکن به پیمانکار خسارت توقف ماشین آلات پرداخت خواهد شد.

ماده ۹- واگذاری و انتقال قرارداد به غیر

۹-۱ پیمانکار حق ندارد بدون موافقت کارفرما خدمات موضوع قرارداد را به غیر واگذار نماید.

۹-۲ چنانچه پیمانکار قادر به اجرای قرارداد نباشد و یا به عللی اجرای قرارداد را بتعویق اندازد ، کارفرما مختار خواهد بود قرارداد را بدون پرداخت خسارت فسخ و ادامه کار را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار نماید و محاسبات کارکرد و جرائم پیمانکار تا آن تاریخ صورت خواهد گرفت.

۹-۳ احراز عدم توانایی پیمانکار باتشخیص کارفرما است و پیمانکار اعتراضی نخواهد داشت.

ماده ۱۰- فورس ماژور

در صورت بروز حوادث غیر قابل پیش بینی اعم از سیل ، زلزله و... که مانع از اجرای مورد قرارداد گردد ، اجرای کار تا رفع حالت فورس ماژور متوقف و مدت زمان توقف به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

ماده ۱۱- ناظرین قرارداد

کارفرما یک نفر ناظر خود را در هنگام ابلاغ قرارداد به پیمانکار معرفی می نماید.

ماده ۱۲- تعدیل و افزایش / کاهش در قرارداد

به این قرارداد تحت هیچ شرایطی تعدیل تعلق نمی گیرد.

کارفرما می تواند پس از عقد قرارداد با اطلاع کتبی به پیمانکار، استخراج و حمل مارل (همچنین تغذیه مواد اولیه از دپو به سنگ شکن) را معادل ۲۵٪ موضوع قرارداد بدون تغییر قیمت های تعیین شده در قرارداد و ضمائم آن افزایش یا کاهش دهد.

ماده ۱۳- فسخ قرارداد

۱۳-۱ در صورت بروز تخلف از جانب پیمانکار ، کارفرما حق فسخ قرارداد را بطور یک طرفه خواهد داشت و خسارت های ناشی از این موضوع، از محل تضمین پیمانکار نزد کارفرما جبران خواهد گردید.

پیمانکار	کارفرما
	شرکت سیمان یاسوج

۱۳

Address: No. 156, Mollasadra Ave, Vanak Sq

Tehran , Iran

P.O.Box: 15875-3956

Telephone: +9821 880 410 93 Fax: +98 21 880 410 81

E - Mail: info@yasujcement . ir

URL : www . yasujcement . ir

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶



کد اقتصادی: ۴۱۱۱۳۳۶۱۷۷۱۶



آدرس تهران: خیابان ملاصدرا - بین خیابانهای شیرازی و شیخ بهایی

ساختمان - ۱۵۶ طبقه چهارم

کدپستی: ۱۴۳۵۸۶۴۵۴۱

تلفن: ۵ - ۸۸۰۴۱۰۹۳

آدرس کارخانه: یاسوج - جاده گچساران

تلف: ۱۲ - ۰۷۴ - ۳۳۲۶۲۲۱۰

نمابر: ۰۷۴ - ۳۳۲۶۲۲۰۶



شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

شماره ثبت ۹۵۱۹۷

۱۳-۲ در صورتی که امکان ادامه همکاری برای طرفین موجود نباشد، کارفرما و پیمانکار می توانند با اعلام کتبی یک ماهه نسبت به فسخ و لغو قرارداد اقدام نمایند. بدیهی است در این صورت کلیه خسارت های ناشی از فسخ قرارداد از طرف مقابل مطالبه خواهد شد.

ماده ۱۴- حل اختلاف

۱۴-۱ در صورت بروز هر گونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مواد این قرارداد، موضوع ابتدا از طریق گفتگو و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق داور مرضی الطرفین اداره کل مطالعات اقتصادی، برنامه ریزی معاونت سرمایه گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری می باشد ارجاع می گردد و حکم صادره قابل اجرا و لازم الاتباع است.

۱۴-۲ این قرارداد از هر حیث تحت حاکمیت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

۱۴-۳ اقامتگاه قانونی هریک از طرفین به نشانی مندرج در صدر قراردادی باشد و در صورت تغییر می بایست به صورت مکتوب اطلاع داده شود.

۱۴-۴ هرگونه مکاتبه، باید به نشانه های مذکور در صدر قرارداد ارسال شود طرفین پذیرفته اند که این ابلاغ واقعی محسوب خواهد شد.

ماده ۱۵- واگذاری و انتقال قرارداد به غیر

پیمانکار حق واگذاری و انتقال موضوع قرارداد به غیر را ندارد.

ماده ۱۶- نسخ قرارداد:

این قرارداد که از هر جهت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد، مشتمل بر ۱۵ ماده و در ۳ نسخه تنظیم شده که هرکدام از نسخ حکم واحد را دارند و برای طرفین لازم الاجراء می باشد.

پیوست (۱)

(شرایط ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی پیمانکار معدن)

- ۱- داشتن گواهینامه H.S.E MS آشنایی با قوانین و مقررات ایمنی برای شرکتهای پیمانکاری الزامی است
- ۲- پیمانکار مکلف است بیمه مسئولیت مدنی برای پرسنل خود تهیه نماید تا در صورت بروز حوادث پوشش لازم را داشته باشد
- ۳- تهیه امکانات ایمنی و بهداشتی کار مربوط به کارکنان پیمانکار، شامل وسایل حفاظت فردی بعهده پیمانکار می باشد و کارکنان ملزم به استفاده از آنها در طول مدت کار می باشند.

کارفرما	پیمانکار
شرکت سیمان یاسوج	



شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

شماره ثبت ۹۵۱۹۷

- ۴- کلاه ایمنی ؛ کفش پنجه فولادی، گوشی ایمنی ؛ ماسک تنفسی ضد گرد و غبار فیلتر دار و لباس کار فرم شامل بلوز و شلوار برای تمامی پرسنل الزامی است.
- ۵- کمر بند ایمنی ، عینک حفاظتی ، ماسک های شیمیایی و ... با نظر مرکز حفاظت و بهداشت کار وابسته به نوع کار تعیین شده و استفاده از آنها ضروری است.
- ۶- استفاده پرسنل پیمانکار از لباس کار و دیگر وسایل حفاظت فردی کارکنان کارخانه به صورت امانت و به هر صورت دیگر ممنوع می باشد.
- ۷- کلیه کارکنان پیمانکار می باید با توجه به واحد حفاظت و بهداشت کار شرکت و مطابق آئین نامه های مرکز بهداشت شهرستان که ابلاغ می گردد ، آموزش های ایمنی و بهداشت کار را ببینند.
- ۸- پیمانکار مکلف است سالیانه دو دست لباس کار مناسب شغل و دو جفت کفش ایمنی به کارگران خود تحویل دهد .
- ۹- کلیه هزینه های مربوط به خدمات آموزشی در داخل و خارج شرکت، معاینات دوره ای و آزمایشات پزشکی کارکنان و اعزام حادثه دیدگان و بیماران خرید وسایل حفاظت فردی و دیگر موارد جانبی به عهده پیمانکار خواهد بود. در غیر اینصورت موارد از طرف کارفرما تعیین و در اختیار پرسنل پیمانکار قرار گرفته و مبلغ مربوطه با هزینه ۲۰٪ بالاسری از پیمانکار اخذ خواهد شد.
- ۱۰- کلیه هزینه های مربوط به آموزش های ایمنی و بهداشت کار و تامین وسایل حفاظت فردی کارکنان توسط پیمانکار صورت میگیرد (در صورت نیاز پیمانکار می تواند از طریق مرکز بهداشت نسبت به نوع وسایل و آموزشها آگاهی یابد).
- ۱۱- پیمانکار مکلف است با توجه به میزان آلودگی غبار بالا روزانه یک عدد شیر ۲۰۰ میلی لیتری به کارگران تحویل دهد
- ۱۲- پیمانکار ملزم به رعایت دستور العملها و مقررات ارائه شده از طریق مرکز حفاظت و بهداشت کار می باشد که در زمان لزوم به پیمانکار ارائه خواهد شد.
- ۱۳- پیمانکار نسبت به نظافت شخصی پرسنل خود مسئولیت داشته و موظف به نظارت بر بهداشت فردی و محیطی پرسنل خود می باشد.
- ۱۴- تردهای بی مورد در محوطه کارخانه با وسیله نقلیه و بدون وسیله نقلیه جهت پرسنل ممنوع می باشد.
- ۱۵- استفاده پرسنل پیمانکار از اتاقهای کار یا استراحت پرسنل شرکت ممنوع می باشد و باید قبلا در خصوص استراحت پرسنل از طریق مدیران تحت پوشش مکانی برنامه ریزی گردد.
- ۱۶- در صورت استفاده از وسیله نقلیه توسط پیمانکار رعایت حداکثر سرعت مجاز ۲۰ کیلومتر در ساعت در سطح کارخانه الزامی است و پیمانکار تنها مجاز به استفاده از وسیله نقلیه مناسب و ایمن می باشد.
- ۱۷- پیمانکارانی که کمتر از ۲۵ نفر پرسنل دارند سرپرست مربوطه به عنوان رابط ایمنی و بهداشت خواهد بود.
- ۱۸- لیست پرسنل تحت پوشش، می باید توسط پیمانکار در اختیار مرکز بهداشت کار شرکت قرار گرفته و هرگونه تغییرات پرسنلی نیز در اسرع وقت به مرکز بهداشت اعلام شود.
- ۱۹- بازدید و نظارت بر وضعیت کار پیمانکاران از لحاظ ایمنی و بهداشت کار توسط پرسنل مرکز حفاظت و بهداشت کار به عمل خواهد آمد و پیمانکارن موظف به همکاری لازم در این خصوص خواهند بود.
- ۲۰- در صورت نیاز به نمونه برداری و گرفتن اطلاعات مورد نیاز در خصوص ایمنی و بهداشت کار و محیط پرسنل، پیمانکار موظف به ارائه اطلاعات و امکانات لازم در این خصوص به پرسنل مرکز حفاظت و بهداشت کار خواهد بود.

پیمانکار	کارفرما
	شرکت سیمان یاسوج



شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

شماره ثبت ۹۵۱۹۷

- ۲۱- در صورت هرگونه حادثه، مراتب باید با مرکز حفاظت و بهداشت کار هماهنگ و در صورت ارائه خدمات اورژانسی از طریق مرکز بهداشت مراتب طی نامه ای شامل هزینه ها و خسارات متحمل شده از پیمانکار کسر خواهد شد.
- ۲۲- پیمانکاران بایستی لوازم کمکهای اولیه پزشکی را داخل جعبه در محل داشته باشند و وسایل در محلی مستقر شود که در دسترس همگان قرار گیرد.
- ۲۳- در صورت هرگونه اقدام توسط پیمانکار، پرسنل پیمانکار مغایر با اصول ایمنی و بهداشت کار، مرکز حفاظت و بهداشت کار مجاز به تعطیلی کار خواهد بود و خسارت وارده در هرگونه اقدام غیر ایمنی، از پیمانکار کسر خواهد شد.
- ۲۴- از انجام کارهایی مثل جوشکاری؛ پنچرگیری، تعویض روغن، شستشو و نظافت وسایط نقلیه در داخل سایت و در کنار جاده فرعی جدا خودداری نمایند (موارد مذکور در محل های مناسب مثل تعمیرگاه کارخانه انجام گیرد).
- ۲۵- برای حفاظت از محیط زیست از تخلیه نمودن هرگونه بار اضافی در محوطه و یا پرت نمودن هرگونه اشیاء یا اشغال و لاستیک از داخل کامیون به محوطه کارخانه و اطراف جاده های فرعی و ... خودداری شود.
- ۲۶- از ریزش گریس و روغن به هر دلیل در داخل کارگاه و محوطه تحت پوشش معدن جلوگیری و در صورت مشاهده مشمول جرائم با توجه به خطر آتش سوزی و آلودگی زیست محیطی خواهد شد.
- ۲۷- بیمه نمودن کارگران تحت الامر و پرداخت به موقع حقوق آنها (جهت جلوگیری از بروز و یا تشدید موارد روانی محیط کار).
- ۲۸- عدم استفاده از کارگران کم سن و سال و فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت سربازی.
- ۲۹- انجام معاینات قبل از استخدام؛ معاینات دوره ای و در صورت نیاز تخصصی جهت پیشگیری از بیماریهای ناشی از کار در سه ماهه اول قرار داد الزامی است و بایستی با هزینه پیمانکار انجام و پرونده را به مرکز ایمنی تحویل دهد.
- ۳۰- عدم ریختن روغن، نفت، گازوئیل، بنزین و ... بر روی زمین.
- ۳۱- دفع صحیح و بهداشتی فاضلاب انسانی و صنعتی.
- ۳۲- دفع صحیح و بهداشتی زباله و عدم سوزاندن آنها.
- ۳۳- عدم از بین بردن فضاها سبز و درختان.
- ۳۴- آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار و جنبه های زیست محیطی و روش های کنترل آنها.
- ۳۵- تجهیز دیارتانها و خودروها با وسایل اطفاء حریق و اطمینان از شارژ آنها.
- ۳۶- مکانیزه نمودن حمل و نقل بارهای سنگین و رعایت اصول صحیح برداشتن دستی بار.
- ۳۷- ارائه فوری گزارش حادثه و رویداد به واحد ایمنی کارخانه به خصوص منجر به فوت (ضروری است که حوادث زیست محیطی نیز گزارش شوند).
- ۳۸- نگهداری، حمل و نقل ایمن (به حالت ایستاده) از سیلندرها در جوشکاری و برشکاری.
- ۳۹- مجهز بودن کلیه قلابهای جرثقیلها به زائده (شیطانک) ایمنی.
- ۴۰- دفع صحیح ضایعات با هماهنگی کمیته محیط زیست کارخانه.
- ۴۱- عنایت به موارد ذکر شده در فصل چهارم قانون کار و مواد ۱۳ و ۱۵۶ آن قانون (موارد حفاظت بهداشت کار، موارد حقوقی و تسهیلات بهداشتی رفاهی)، (از قبیل آبدارخانه؛ آشپزخانه و سرویهای بهداشتی و ...)
- ۴۲- پیمانکار باید در صورت ورود ماشین آلات، مواد و اعمالی که می تواند خطرات ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی را به دنبال داشته باشد به مرکز بهداشت کار اطلاع دهد و موظف به استفاده از تجهیزات استاندارد می باشد.
- ۴۳- پیمانکار موظف است قبل از اجرای عملیاتی که نیاز به صدور مجوز (Permit) دارد با واحد ایمنی و بهداشت هماهنگی نموده و پس از دریافت مجوز شروع به کار نماید.
- ۴۴- اندازه گیری عوامل زیان آور محیط زیست اعم از ماشین آلات معدنی و ترابری در سال یک بار اجباری است.

کارفرما	پیمانکار
شرکت سیمان یاسوج	



شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

شماره ثبت ۹۵۱۹۷

- ۴۵- چنانچه پیمانکار به هر دلیل کوتاهی در انجام حداقل یکی از مقررات بالا گردد؛ ماهیانه مشمول ۱٪ جریمه در صورت وضعیت خواهد شد.
- ۴۶- جمع آوری ضایعات پاکت و کیسه مواد منفجره و انتقال آنها با هماهنگی نیروی انتظامی به محل امن.
- ۴۷- پاکسازی کلیه محدوده تحت پوشش از لاستیک کامیونها؛ لودر و موارد مشابه.
- ۴۸- اندازه گیری عوامل زیان آور زیست محیطی و محیط کار سالیانه یکبار و ترجیحاً سه ماهه اول قرارداد.

کارفرما	پیمانکار
شرکت سیمان یاسوج	